

## Arbeidsbeskrivelse – Utarbeide plangrunnlag i hovedplan

<b>Aktivitets ID:</b> AH02	<b>Aktivitetstittel:</b> Utarbeide plangrunnlag	<b>Rolle:</b> Aksept av aktivitet
<b>Prosjekt nr.:</b>	<b>Prosjektnavn:</b>	<b>Produsert av:</b>
<b>1.0 Hensikt og omfang:</b>		
Kartlegge og beskrive dagens anlegg/situasjon og etablere en modell som grunnlag for den videre prosjekteringen.		
<b>2.0 Underlag:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosjektbestilling</li> <li>• Grunnlagsdata innhentet i forrige planfase</li> <li>• Dokumentasjon av eksisterende anlegg i BaneData, Telemator og Proarc</li> <li>• Innhente målevognbilder og annen dokumentasjon</li> <li>• Kartdatabaser (innhentes via Geomatikkseksjonen i Bane NOR)</li> <li>• Tidligere miljøkonsekvensvurderinger, søk i miljødatabaser, og innhenting av miljørapporter over området om nåværende miljøtilstand</li> <li>• Informasjon fra tilstandskontrollør/feltdrift</li> <li>• Informasjon om andre prosjekter i eller tilgrensende område som vil kunne påvirke prosjektet</li> <li>• Data fra andre etater som har anlegg i grunnen eller interesser i området</li> </ul>		
<b>3.0 Utførelse:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Befaring i anlegg</li> <li>• Tilbakemelding til prosjektleder om behov for supplerende grunnundersøkelser, innmålinger, laserskanning og evt. prøver, analyser og målinger.</li> </ul> <p><i>(Det anbefales å samle behov for alle fag og foreta en koordinert innhenting og eventuelt kontroll/supplering.)</i></p>		
<b>4.0 Leveranse:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Befaring av anlegg</li> <li>• Gjennomføre innmålinger, laserscanninger eller annen måling i samråd med prosjektleder.</li> <li>• I samarbeid med prosjektleder utarbeide borreplaner for aktuelle traseer, avtale tillatelse med grunneiere for grunnundersøkelser, gjennomføre grunnundersøkelser, og analysere resultat</li> <li>• Kontakte kommune, veimyndigheter, kabeletater, nabloer og grunneiere for å innhente informasjon om eksisterende konstruksjoner eller anlegg som kan bli berørt av plantiltaket.</li> <li>• Etablere grunnlagsmodell og tilhørende dokumentasjon på avtalt detaljeringsnivå.</li> <li>• Det kan være nødvendig å foreta ulike prøver, analyser og målinger i henhold til prosjektbestillingen. Det anbefales å samle behov for alle fag og foreta en koordinert innhenting og eventuelt kontroll/supplering i henhold til Håndbok digital planlegging.</li> </ul>		
<b>5.0 Kompetansekrav:</b>		

- Ut fra kontraktbeskrivelse

**5.0 Involverte roller:**

Utførende: Grunnlagsdata fra tidligere planfase og supplerte tilgjengelige grunnlagsdata som anses som nødvendig for prosjekteringen.

Geoteknisk seksjon: Leveranse av kartdata Norge Digital

Kontrollør: Vurdering av liste med grunnlagsdata ut fra

**5.0 Sjekkliste:**

- Er alle grunnlagsdata tilgjengelig for prosjektet
- Er alle nødvendige grunnlagsdata med og i riktig kvalitet
- Er det gjennomført befaring (bare ved behov).
- Endringsskjema er utarbeidet ved endringer av tidligere planfase

*(Fylles ut ved akseptkontroll av den fagansvarlige hos oppdragsgiver. Ved avvik må prosjekterende få tilbakemelding.)*

**Revisjonsoversikt**

Rev nr	Dato	Hovedendring
000	01.03.2019	Etablert første gang