



Merknader:
 Stålkvalitet : NS-EN 10025

Stålet skal inneholde 0,15-0,25 % Si
 Toleranser : NS-ISO 2768-1-GR0V

Alt stål skal varmforsinkes : Fe/Zn, NS-EN 1461

Bolter og muttere skal varmforsinkes i hht. NS boltstandard.

Alle mål er oppgitt i millimeter dersom ikke annet er angitt.

Hjørner og kanter avrundes/slipes

OBS: Samtligge hull skal bores

Når festejern pos. 1 skal festes til en B3 mast må det benyttes to muttere på

skruer pos. 5. Mutteren skal tres inn på skruen(under skruhode) før skruen

tres igjennom hull til konsoll. Husk å bestille 2 ekstra muttere.

Utf.	Anvendelse	F.nr	kg/stk	Antall
III	For H _{T-5}	-	-	2
II	For B3 og B6	-	-	2
I	For B _{T-2} og B _{T-4}	-	-	2
4		13	Skrue M20x360	2
		9	Vinkelstål 65x65x7	2
16		7	Skive M20	20
8		6	Mutter M20	10
		5	Skrue M20x260	4
		4	Skrue M20x140	2
		3	Skrue M20x220	2
		2	Vinkelstål 75x75x8	2
		1	Vinkelstål 150x75x9	2
				2

Rev.	Revisjonen gjelder	Antall	Pos. nr.	Navn, type, dimensjon	Tegn. nr. / Standard	Materiale
000	Status godkjent. Ny konsoll for dk tp.40					

Dato	Tegnet av	HMH	F nr. / Anmerking
21.02.05			

Målestokk:	1:5
Fritekst 1	
Fritekst 2	
Fritekst 3	

Produsent	Prod.tegn.nr.	Prod.tegn.nr.	Prod.tegn.nr.

Estating for	Estattet av	Tegningsnummer:	Rev.:
		EK.800079-000	000



Jernbaneverket

Kontaktledningsanlegg
 Åk type 40
 Konsoll for feste
 til mast

1 2 3 4 5 6 7 8