

Innholdsfortegnelse

TELE HP Beskrivelse av eksisterende anlegg i utbyggingsområdet	1
<i>Eksempel</i>	1

TELE HP Beskrivelse av eksisterende anlegg i utbyggingsområdet

Eksempel

760592 Hovedplan, Sørumsand

2 SITUASJONSBESKRIVELSE

Tele

Det er nytt telerom i nytt påbygg på stasjonsbygningen.

Telekablene, 30 par METE, G24 fiberkabel + en ekstern fiberkabel tilhørende BaneTele (for Nødnettet), er lagt i ny kabelkanal på høyre side i kilometerretningen forbi stasjonen, og ført inn/ut og terminert i telerommet.

Det er montert 8 utvendige høyttalere som er i bra stand.

Det henger et gammelt dobbeltsidig ur på stasjonsveggen.

Stasjonen har GSM-R-dekning.



Eksempel på beskrivelse av eksisterende anlegg

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:

https://proing.banenor.no/wiki/fag/ekom/hovedplan/tele_hp_beskrivelse_av_eksisterende_anlegg_i_utbyggingsområdet

Last update: 2023/09/14 11:48