Innholdsfortegnelse

Grensesnittmatrise - Underbygning og Tele 1

Grensesnittmatrise - Underbygning og Tele

Start	Bru og konst.	Geoteknikk	Ingeniørgeologi	Hydrologi	Kontaktledning	Lavspenning	EH - 50Hz	Signal	Tele
Overbygning	KO-KU	KO-GT	KO-IG	KO-HY	KO-KL	KO-EL	KO-ED	KO-SA	KO-TE
Bru og konst.		KU-GT	KU-IG	KU-HY	KU-KL	KU-EL	KU-ED	KU-SA	KU-TE
Geoteknikk			GT-IG	GT-HY	GT-KL	GT-EL	GT-ED	GT-SA	GT-TE
Ingeniørgeologi				IG-HY	IG-KL	IG-EL	IG-ED	IG-SA	IG-TE
Hydrologi					HY-KL	HY-EL	HY-ED	HY-SA	HY-TE
Kontaktledning						KL-EL	KL-ED	KL-SA	KL-TE
Lavspenning							EL-ED	EL-SA	EL-TE
EH - 50Hz								ED-SA	ED-TE
Signal									SA-TE

Felles grensesnitt:

- Tekniske bygg: Tele gir innspill om behov for låser/beslag til dører/porter samt datagulv
- Plassering, innfesting, fundamenter
- Fundamentplan
- Føringsveier (kabelkanaler, kummer, rør i bakken o.l.)
- Tele prosjekterer kamera i heis. Følgekabel i heissjakt og heisalarm inkludert taleforbindelse inngår i heisleveransen og prosjekteres således ikke av Tele.
- I servicebygg f. eks på hensettingsområder, ivaretar Tele behov for føringsveier og areal for eksterne teleaktører

From:
https://proing.banenor.no/wiki/ - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:
https://proing.banenor.no/wiki/fag/felles/grensesnitt/ku-te

Last update: **2019/08/06 13:30**