

# Innholdsfortegnelse

***Kontaktledning - Utredning***

Versjonshistorikk

.....

.....

1

1



# Kontaktledning - Utredning

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt.

Det er normalt ikke behov for å gjennomføre noen form for prosjektering av kontaktledningsanlegg i en utredningsfase. Det er likevel behov for tilstrekkelig grunnlag for å fastsette om prosjektet er gjennomførbart med hensyn til konsekvenser, kostnader og forutsetninger.

Etableringen av modeller og tegninger er beskrevet under (Håndbok Digital planlegging): **Utførelse**.

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og retningslinjer beskrevet i Håndbok Digital planlegging - **Leveranse**.

Følgende dokumentasjon skal leveres:

- Fagnotat med behovsanalyse, funksjonskrav og forutsetninger.
- Konsekvens- og kostnadsanalyse med nøyaktighet innenfor +/- 40 %
- Det utarbeides normalt ikke egne tegninger for Kontaktledning i utredningsfasen. Det kan likevel være aktuelt å utarbeide enkle skisser dersom det er et behov for dette i prosjektet.
- Skisser og fagmodell som synliggjør faglige prinsippløsninger og konsepter skal utarbeides etter beskrivelse gitt i **Tegningsleveranser**.

## Versjonshistorikk

- Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
- **Versjon 2**. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
- **Versjon 1**. Opprettet side. Gjeldende fra 01.04.2017

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/fag/kontaktledning/utredning/start?rev=1551340532>

Last update: **2019/02/28 07:55**