

Innholdsfortegnelse

Overbygning - sluttdokumentasjon

.....

1

Eksempler på leveranser

.....

1

Versjonshistorikk

.....

2

Overbygning - sluttdokumentasjon

Sluttdokumentasjonen skal forbedredes allerede ved prosjekteringsgrunnlaget og oppdateres underveis. Under bygging skal alle endringer fra prosjektert grunnlag rettes opp og markeres på arbeidstegninger. Dette skal gjøres ut fra retninglinjer for [Rapportering, dokumentasjon og arkivering](#).

Når prosjektet er ferdig skal prosjektet levere sluttdokumentasjon og FDV dokumentasjon. Dette skal leveres før prosjektet tas i bruk eller etter avtale med eier.

[Arkivering er den endelige oppbevaringen av prosjekteringen og byggefasen, til bruk for drift- og vedlikeholdsfasen.](#)

Denne er gitt i prosedyre for håndtering av teknisk dokumentasjon

STY-605016

, og gjennom krav fra prosjektet til sluttdokumentasjon.

[Elektroniske modeller sendes som originalfil med alle fagmodeller vedlagt. I tillegg så skal siste revisjon av hver modell / tegning sendes for arkivering i produksjonsformatet. Krav til utforming, oversendelser, arkivering er gitt i prosedyre for håndtering av teknisk dokumentasjon](#)

STY-605016

, og oversikt over FDV leveranser FDV-dokumentasjon

STY-605072

[Linjeberegninger \(geometri\) for spor sendes til e-post-kasse «Felles linjeberegninger» i format xml, de vil deretter bli lagret i Linjedatabasen. Leveransen av trasèdata skal foregå ut fra](#)

Veileder for leveranser til Linjedatabasen

Eksempler på leveranser

Sluttdokumentasjon:

- Tegninger i D-revisjon med FDV-nummer
- Rapporter i D-revisjon med FDV-nummer
- Leverandørers dokumentasjon



- From: <https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Last update: **2022/01/19 11:08**