

Innholdsfortegnelse

Forventning til innhold i leveranser overbygning	1
---	----------

Forventning til innhold i leveranser overbygning

All prosjektering av overbygning må være utført slik at andre fag kan nyttiggjøre seg av digitale data for alle løsningsalternativer. Linjeberegninger for både horisontal- og vertikalgeometri (tit- og nylfiler eller tilsvarende) skal leveres som en del av produksjonsfilene til leveransen i tillegg til dwg-filer. R/P skal konstruere og tegne ut geometrisk alle aktuelle linjeføringer.

Tilbudt sporressurs fra R/P forventes å både utarbeide silingsnotat og bidra med faglige innspill til dette. Sporalternativer som skal til siling må i enkelte prosjekter prosjekteres i 3D-modell som del av beslutningsunderlaget før R/P anbefaler alternativ. Illustrasjoner bygges opp med grunnlag fra kartverk, 3D-modell og/eller ortofoto.

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

https://proing.banenor.no/wiki/fag/overbygning/hovedplan/forventning_hp_overbygning

Last update: **2018/12/22 19:19**