

Innholdsfortegnelse

Overbygning - Produksjon

Fagspesifikke beskrivelser

Leveranser

Versjonshistorikk

1111

Overbygning - Produksjon

Fagspesifikke beskrivelser

Under byggeaktiviteten kan det oppstå behov for revisjoner av prosjektert grunnlag for produksjonen av anlegget. Slike endringer av det prosjekterte materialet kan komme som følge av uforutsette årsaker på byggeplassen, endrede forutsetninger, prosjekteringsgrunnlaget ikke var byggbart m.m.

Justering av produksjonsdata er en viktig leveranse for å kunne gjennomføre og slutføre byggeaktiviteten, og prosjekterende må være forberedt på å måtte levere data raskt og effektivt. Entreprenøren har mange aktiviteter som pågår samtidig som er avhengige av hverandre, leveransefrister og togfire perioder. Det betyr at leveranser til produksjonsfasen vil ha strammere fremdrift og leveransekrav enn tidligere planfaser.

Det må stilles høye krav til denne typen leveranse da resultatet av det oppdaterte materialet vil bli det bygde resultatet. Vær derfor nøye med at leveransen er kvalitetssikret og godkjent før det sendes til utførelse.

Noe av leveransen kan være styrt under begrepet [jernbanespesifikt materiell](#) som har spesielle leveransevilkår.

Leveranser

Eksempler på hva som kan bli forespurt i produksjonen av anlegget.

- Oppretting av feil i prosjekteringsgrunnlaget som oppdages i utførelsen
- Det har dukket opp objekter i grunnen som ikke var kjent i prosjekteringen
- Arbeid knyttet til midlertidige sportraseer som krever godkjenning

Stikningsdata for spor er:

- Linjeberegninger, løfteskjema, banemodeller, koordinat-tabell for legging av sporveksler. Eventuelt også dwg-tegninger og Quadri-modeller.

Versjonshistorikk

- Versjon 1. Gjeldende fra 10.02.2020

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/fag/overbygning/produksjon?rev=1641885961>

Last update: **2022/01/11 07:26**

