

Innholdsfortegnelse

Forventinger til innhold i leveranser skred	1
--	----------

Forventinger til innhold i leveranser skred

Skred er en aktuell naturfare for fagområdene geoteknikk, hydrologi og ing.geologi. Vi foreslår at skred tas med i dokumentet under eget delkapittel. Vi har ikke hatt tid til å se på dette i denne omgang men vi har hentet ut noen punkter fra oppdragsbeskrivelse for skredfarekartlegging. Disse er et foreløpig innspill på hva som bør tas med inn i prosjekteringskontrakten: Det skal gjennomføres kartlegging langs jernbanen for å avdekke følgende faretyper:

- Jordskred mot banen
- Snøskred (etter avtale med Bane NOR)

R/P skal innhente kvartærgeologisk kart og aktsomhetskart over prosjektområdet som viser skredområder kartlagt av NVE og SVV, se også skrednett.no. R/P skal sammenstille nevnte underlag i et kart for å gi oversikt og danne grunnlaget for eventuelt å planlegge undersøkelsesprogram i oppdraget. R/P skal vurdere om det er behov for å utføre supplerende skredundersøkelser før prosjektering utføres. Det skal utarbeides en rapport som beskriver de mest skredutsatte områdene. Det skal også gjøres en vurdering av hvilke sikringstiltak som kan være aktuelle for de ulike fareområdene. Anvisninger av tiltak skal merkes av på bilder, kart og i tegninger/illustrasjoner. Sluttrapporten skal ha relevante bilder fra alle objektene som er befart. Bilder i tilknytning til sluttrapporten skal være georefererte og leveres digitalt.

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:

https://proing.banenor.no/wiki/fag/underbygning/forventninger/forventninger_til_innhold_i_leveranser_skred_2

Last update: 2022/02/01 09:16