

Innholdsfortegnelse

Utførelse og leveranse detaljplan Naturmangfold

1

Forventninger til prosjektering

1

Fagspesifikke beskrivelser

1

Generelt

1

Eksempler på utførelse

1

Versjonshistorikk

2

Utførelse og leveranse detaljplan Naturmangfold

Forventninger til prosjektering

Her beskrives prosjekteringsprosessen for detaljplan og som er felles for alle fag:

Forventninger prosjektering

Fagspesifikke beskrivelser

Generelt

Generelt om Teknisk detaljplan ytre miljø

Følgende lovverk kan være relevant for temaet:

- Naturmangfoldloven <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100>
- Lakse- og innlandsfiskeloven <http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47>
- Vannforskriften <http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446>
- Forskrift om fremmede organismer <https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-06-19-716>

Følgende dokumentasjon skal leveres:

- Risikoanalyse ytre miljø utarbeides i samsvar med brukerveiledning fra Bane NOR (metode og akseptkriterier HMS) i samråd med miljørådgiver Bane NOR. Risiko for påvirkning av naturmangfold vurderes i risikoanalyse.
- Oppfølging av fagtema naturmangfold beskrives i miljøoppfølgingsplan (MOP) som utarbeides i samsvar med mal fra Bane NOR. Mål og krav i miljøprogram legges til grunn for MOP. Risikoreduserende tiltak fra risikoanalyse ytre miljø følges opp i MOP.
- Det skal gjennomføres en miljøregistrering (kartlegging av naturmangfold) for tiltaksområdet. Kartleggingen må gjennomføres av botaniker/biolog/naturforvalter/økolog og dokumenteres i en kartleggingsrapport/-notat. Kartleggingen skal omfatte rødlistede arter og svartelistede arter. Rødlistede naturtyper inkluderes eventuelt i kartleggingen etter nærmere avtale med Bane NOR. Hvis det påvises truede arter og/eller naturtyper skal det tas kontakt med kommunen for å få en vurdering av hvordan disse bør håndteres. Vurderingen skal inngå i rapporten.
- Ved påvisning av svartelistearter skal det i samråd med miljørådgiver i Bane Nor, lages en graveinstruks for håndtering av infiserte masser.

Eksempler på utførelse

Tegninger og eksempler på fagleveranser:

- [b-ut-ob_oversiktstegning](#)

Oversikten er ikke uttømmende. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning. Noen av lenkene er røde. Det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler på den aktuelle tegningen.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

- Versjon 3. Etablering av prosesser i fag. Gjeldende fra 5.02.2019
- Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
- [Versjon 1](#). Gjeldende fra 01.05.2017

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

https://proing.banenor.no/wiki/fag/ytre_miljo/detaljplan/naturmangfold?rev=1549963819

Last update: **2019/02/12 09:30**