

Innholdsfortegnelse

Utredning Naturmangfold

1

Generelt

1

Plangrunnlag

1

Krav til utførelse

1

Krav til leveranse

1

Eksempler på utførelse

2

Versjonshistorikk

2

Utredning Naturmangfold

Generelt

[Generelt om utredning ytre miljø](#)

Plangrunnlag

Før tiltakene kan beskrives, må det innhentes tilstrekkelig bakgrunnsmateriale/grunnlagsdata for å kunne avdekke alle påvirkninger, muligheter og konsekvenser.

Plangrunnlag skal etableres i henhold til krav gitt i [Grunnlagsdata](#).

Krav til utførelse

Det stilles detaljerte krav til hvorledes arbeidet skal gjennomføres, hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Kravene beskrives i Bane NORs retningslinjer (Håndbok Digital planlegging): [Krav til utførelse](#). Prosjekterende skal:

- Medvirke til å utvikle ulike prinsippløsninger / konsepter gjennom faglige bidrag.

Kartlegging av nåværende miljøtilstand og potensielle arealbaserte konflikter i det aktuelle området skal utføres ved bruk av tilgjengelig informasjon. Langsiktige konsekvenser for naturmangfold skal analyseres og omtales. Blant annet bør det omtales hvordan tiltaket bidrar til oppfyllelse av nasjonale mål.

Gjennomføring av tidlig (miljø)konsekvensanalyse for aktuelle tiltak/tiltaksalternativer skal utføres i henhold til metodikk og konsekvenskategorier i Statens vegvesens håndbok V712. Analysen tilpasses et detaljnivå som anses som hensiktsmessig for utredningsfasen. Vurdering av naturmangfold på strategisk nivå bør tilpasses arbeidet med overordnede (lite detaljerte) konsepter med fokus på konfliktpotensialet. Konsekvensanalysen i tidligfase bør avdekke viktige sammenhenger for miljøtema naturmangfold og identifisere mulige konflikter som representerer brudd på nasjonale miljømål.

Krav til leveranse

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og følgende retningslinjer: [Krav til leveranse](#).

Følgende dokumentasjon skal leveres:

- Fagrapport som innspill til konsekvensanalyse

Beregning av direkte virkninger inkludert tap av naturmangfold gjennom arealbeslag, herunder antall daa beregnet inngrep fordelt på henholdsvis naturreservat, landskapsvernområde, nasjonalpark og biotopvernområde. Hvordan en kommer fram til resultatet, og hvilke forutsetninger som er lagt til grunn skal fremkomme i fagrapport. Data om arter og naturtyper som har nasjonale forvaltningsinteresse, hentet fra aktuelle databaser og kartlegging i felt, skal beskrives i fagrapport.

Dersom prosjektet skriftlig har bestilt 3D modell/tegninger skal utbredelse av arter og naturtyper som har nasjonal forvaltningsinteresse synliggjøres i disse.

Eksempler på utførelse

- [b-ut-ob_oversiktstegning](#)

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

- Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
- [Versjon 1](#). Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2017

From:
<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:
https://proing.banenor.no/wiki/fag/ytre_miljo/utredning/naturmangfold?rev=1545907329

Last update: **2018/12/27 10:42**